Hausbau Kurs

KOSTENLOSER LEITFADEN

Die 7 teuersten Fehler beim Hausbau

Was ein Hausbau wirklich kostet. Und wie du die häufigsten Fehler vermeidest, bevor sie passieren.

Julian und das Team vom Hausbaukurs
Architekten · Diplom-Ingenieure · Baufinanzierungsberater · Fachanwälte für Baurecht · Energieberater

Herzlichen Glückwunsch, du baust.

Das ist aufregend. Und gleichzeitig: Du stehst vor einer der größten finanziellen Entscheidungen deines Lebens. Fehler kosten hier nicht ein paar hundert Euro, sondern zehntausende.

Wir haben diese Liste nicht geschrieben, um dich zu erschrecken. Sondern damit du die Fehler, die wir immer wieder sehen, **gar nicht erst machst.**

Fast alle lassen sich vermeiden, wenn man weiß, wo sie lauern. Und genau das zeigen wir dir auf den nächsten Seiten.

Julian und das Team vom Hausbaukurs
Architekten · Diplom-Ingenieure · Baufinanzierungsberater · Fachanwälte für Baurecht · Energieberater

Hausbau Kurs

♦ FEHLER 1

Keinen Kostenpuffer einplanen

Fast jeder Bauherr plant sein Budget bis auf den letzten Euro aus. Verständlich, denn Häuser sind teuer. Das Problem: Ein Hausbau läuft nie exakt nach Plan. Und wer keinen Puffer hat, steht beim ersten Rückschlag vor einer Nachfinanzierung, zu schlechteren Konditionen oder gar nicht.

♦ **Typische ungeplante Kostentreiber** (Erfahrungswerte, je nach Region und Projekt abweichend)

URSACHE	TYPISCHE MEHRKOSTEN
Schlechter Baugrund (Bodengutachten)	**15.000 – 30.000 €**
Altlasten oder Kampfmittel auf dem Grundstück	**10.000 – 50.000 €**
Materialpreissteigerungen während der Bauzeit	**3 – 8 % der Bausumme**
Sonderwünsche im laufenden Bau	**5.000 – 20.000 €**
Bauverzögerung: Doppelkosten Miete + Kredit	**1.000 – 2.500 € / Monat**
Nachbesserungen und Mängelbeseitigung	**2.000 – 15.000 €**

♦ **Wie viel Puffer du brauchst**

Die Faustregel: **15–20 % der Bausumme** als Reserve einplanen. Ein Puffer sollte möglichst als frei verfügbare Liquiditätsreserve vorhanden sein und nicht vollständig auf Kante geplant werden.

BAUSUMME	EMPFOHLENER PUFFER
300.000 €	**45.000 – 60.000 €**
400.000 €	**60.000 – 80.000 €**
500.000 €	**75.000 – 100.000 €**

WAS PASSIERT OHNE PUFFER

Du musst nachfinanzieren. Banken bewerten eine laufende Baustelle mit bereits ausgereiztem Kredit als Hochrisiko. Wenn überhaupt ein Nachkredit genehmigt wird, dann zu deutlich schlechteren Zinsen. Im schlimmsten Fall drohen Baustopp, teure Nachfinanzierung oder erheblicher finanzieller Druck.

♦ FEHLER 2

Das Grundstück nicht gründlich prüfen

Menschen verlieben sich in ein Grundstück. Lage stimmt, Preis passt, die Bebaubarkeit scheint gesichert. Was folgt, ist oft eine schnelle Unterschrift. Die Überraschungen kommen danach. Viele dieser Überraschungen wären für ein paar tausend Euro vermeidbar gewesen.

♦ **Die Pflicht-Prüfliste vor dem Kauf** (Kosten und Risiken sind typische Erfahrungswerte)

PRÜFPUNKT	KOSTEN DER PRÜFUNG	RISIKO WENN ÜBERSPRUNGEN
Bebauungsplan (B-Plan beim Baurechtsamt)	kostenlos	Haus nicht wie geplant baubar
Bodengutachten (Tragfähigkeit, Grundwasser)	1.500 – 3.000 €	Mehrkosten Fundament: 15.000–30.000 €
Altlastenkataster (Umweltamt)	kostenlos bis 300 €	Sanierungspflicht: 20.000–100.000 €
Kampfmittelauskunft (je nach Bundesland)	kostenlos bis 500 €	Räumung: 5.000–50.000 €
Erschließungszustand (Kanal, Wasser, Strom)	Anfrage beim Versorger	Erschließung nachträglich: 10.000–30.000 €
Grundbuch (Wegerechte, Dienstbarkeiten)	20 – 50 €	Nutzungsrechte Dritter, die dich binden
Baulastenverzeichnis (separat bei der Bauaufsichtsbehörde)	ca. 20 – 80 €	Bauverpflichtungen, die das Grundstück einschränken

♦ **Was der Bebauungsplan wirklich vorschreibt**

Viele Käufer denken, ein Baugrundstück ist ein freies Baugrundstück. Der B-Plan regelt aber oft sehr konkret: maximale Gebäudehöhe und Firstrichtung, erlaubte Dachformen und -neigungen, Abstandsflächen zu Nachbarn und Straße, GRZ (Grundflächenzahl) und GFZ (Geschossflächenzahl). Was du bauen willst, muss dazu passen. Wenn nicht, brauchst du eine Ausnahmegenehmigung, die genehmigt werden kann oder auch nicht.

> **VOR DER UNTERSCHRIFT**
>
> Wenn das Bodengutachten noch aussteht, sollte mit dem Notar geprüft werden, ob eine aufschiebende Bedingung oder ein vertragliches Rücktrittsrecht vereinbart werden kann. Ob ein kostenfreier Ausstieg möglich ist, hängt von der konkreten Vertragsgestaltung ab.

FEHLER 3

Den Bauvertrag ohne rechtliche Prüfung unterschreiben

Bauverträge sind lang, juristisch formuliert, und meistens vom Bauunternehmer aufgesetzt. Das heißt: Sie sind in erster Linie für den Bauunternehmer geschrieben. Was auf den ersten Blick solide klingt, kann bei Problemen erhebliche finanzielle Folgen für dich haben.

Typische Fallen in schlecht formulierten Verträgen

- **Zu frühe Zahlungsplan-Stufen:** Wenn 80 % des Kaufpreises fällig sind, bevor das Dach dicht ist, verlierst du jeden Hebel bei Mängeln. Abschlagszahlungen sollten dem tatsächlichen Baufortschritt entsprechen. Bei Verbraucherbauverträgen schreibt § 650m BGB zudem vor, dass Abschläge insgesamt 90 % der Vergütung nicht übersteigen dürfen.
- **Pauschalpreise mit versteckter Ausschlussklausel:** „Pauschalpreis gemäß Leistungsbeschreibung" klingt gut. Steht aber im Leistungsverzeichnis nicht drin, was du erwartest, ist es eine Sonderleistung, die extra berechnet wird.
- **Ungenau definierte Baustoffe:** „Innentüren in handelsüblicher Qualität" erlaubt dem Unternehmer, die günstigste Variante zu verbauen. Konkrete Hersteller, Serien und Qualitätsstufen müssen im Vertrag stehen.
- **Vertragsstrafe ohne Wirkung:** Viele Vertragsstrafen greifen nur, wenn du sie explizit bei Abnahme vorbehaltest. Wer das nicht weiß, verliert seinen Anspruch.
- **Mängelverjährung verkürzt:** Nach § 634a BGB beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche bei Bauwerken grundsätzlich 5 Jahre ab Abnahme. Abweichende Regelungen in Verträgen sollten immer anwaltlich geprüft werden, weil ihre Wirksamkeit stark vom Einzelfall abhängt.

Was eine Vertragsanalyse beim Anwalt abdeckt

- Zahlungsplan rechtlich prüfen, insbesondere auf Baufortschritt, Verbraucherbauvertrag und zulässige Abschlagsregelung
- Leistungsverzeichnis auf Vollständigkeit und Eindeutigkeit
- Abnahmeklauseln und Mängelrechte
- Gewährleistungsfristen und Bürgschaftsregelungen
- Insolvenzabsicherung (Fertigstellungsbürgschaft)

KOSTEN VS. NUTZEN

Eine Vertragsanalyse durch einen Fachanwalt für Baurecht kostet **500–1.500 €**. Ein Rechtsstreit über einen schlechten Vertrag kostet im Schnitt das **10- bis 50-fache**. Abgesehen vom Stress und Zeitverlust während des laufenden Baus.

FEHLER 4

Eigenleistung massiv überschätzen

„Das kann ich selbst machen" spart auf dem Papier bares Geld. Viele Banken berücksichtigen realistisch nachweisbare Eigenleistungen teilweise als ersetztes Eigenkapital. Das Problem: Viele unterschätzen den Zeit- und Koordinationsaufwand erheblich. Und die Konsequenzen, wenn es nicht klappt, sind teuer.

Was Eigenleistung wirklich bedeutet

GEWERK	DIY REALISTISCH?	ZEITAUFWAND	RISIKO WENN SCHLECHT AUSGEFÜHRT
Malerarbeiten innen	Ja	2–4 Wochen	Gering
Gartenanlage / Außenanlagen	Ja	2–6 Wochen	Gering
Fliesenarbeiten Bad	Eingeschränkt	1–3 Wochen	Mittel (Dichtigkeit)
Trockenbau / Rigips	Eingeschränkt	1–3 Wochen	Mittel (Schallschutz)
Estrich verlegen	Nein	n. a.	Hoch (Risse, Feuchte)
Elektro, Gas, Heizung, Sanitär	Nein	n. a.	Sehr hoch; sicherheitsrelevante Arbeiten nur durch qualifizierte Fachbetriebe ausführen oder abnehmen lassen

Das Koordinationsproblem

Deine Eigenleistung muss in den Bauablauf passen. Wenn du sagst „Ich mache die Malerarbeiten selbst", brauchen alle nachfolgenden Gewerke einen Termin von dir. Wer nicht rechtzeitig fertig ist, hält Handwerker auf, die dann abziehen und einen neuen Termin brauchen. Oft dauert das Wochen.

Was wirklich spart und was nicht

- **Gut geeignet:** Malerarbeiten, Bodenbelag verlegen (Klicksystem), Gartenanlage, einfache Außenanlagen, Umzug und Reinigung
- **Nur mit Erfahrung:** Fliesen, Trockenbau, Dämmarbeiten an der Außenhülle
- **Nur Fachbetrieb:** Sicherheitsrelevante Arbeiten wie Tragwerk, Dachabdichtung, Elektro, Gas, Heizung und Sanitär sollten grundsätzlich von qualifizierten Fachbetrieben ausgeführt werden

DIE EHRLICHE RECHNUNG

Wer 40 h/Woche arbeitet und ein Kleinkind hat, sollte realistisch mit maximal 10–15 Stunden Eigenleistung pro Woche rechnen. Viele planen mit dem Dreifachen. Das Ergebnis ist Burnout und Terminverzug.

FEHLER 5

Die Gewerke-Reihenfolge nicht verstehen

Ein Hausbau ist ein logistisches Puzzle mit 15–25 verschiedenen Gewerken. Jedes hat seinen festen Platz in der Abfolge. Wer die Reihenfolge nicht kennt, macht teure Fehler. Verbaute Arbeit wieder ausbauen kostet doppelt.

Die grobe Bauabfolge (vereinfacht, je nach Bauweise und Haustechnikkonzept abweichend)

#	PHASE	KRITISCHE ABHÄNGIGKEIT
1	Erdarbeiten, Fundament, Bodenplatte	Bodengutachten muss vorliegen
2	Rohbau: Wände, Decken, Dachstuhl	Statik und Pläne freigegeben
3	Dach dicht (Eindeckung)	Erst dann: Innenausbau beginnen
4	Fenster und Außentüren einbauen	Maße 8–12 Wochen vorher beauftragen
5	Rohinstallation: Elektro, Heizung, Sanitär	Leitungsführung vor Estrich festlegen
6	Dämmung (Wände, Dach, Keller)	Vor Innenputz und Estrich abschließen
7	Innenputz	Dach dicht, Fenster eingebaut
8	Estrich	Trockenphasen einhalten (4–8 Wochen)
9	Fliesen, Bodenbelag, Malerarbeiten	Estrich vollständig trocken
10	Sanitär, Heizung fertigstellen, Elektro	Vor Einbauküche und Möbel

Kritische Lieferzeiten

- **Fenster und Haustüren:** 8–16 Wochen. Zu spät bestellt bedeutet offene Baustelle im Winter.
- **Treppen (Sonderanfertigung):** 6–10 Wochen. Ohne Treppe kein Ausbau im Obergeschoss.
- **Photovoltaik / Wärmepumpe:** 4–12 Wochen. Vorinstallation muss beim Rohbau eingeplant sein.

> **KLASSISCHER FEHLER**
>
> Elektriker verlegt Leitungen nach Plan. Dann ändert sich der Grundriss leicht. Der Estrich ist aber schon gegossen. Ergebnis: Stemmen, neu verlegen, neu glätten. Mehrkosten: **3.000–8.000 €** für eine kleine Planungsänderung.

FEHLER 6

Entscheidungen zur falschen Zeit treffen

Im Hausbau gibt es für jede Entscheidung einen richtigen Zeitpunkt. Zu früh entschieden, dann ändert sich der Plan und du zahlst Storno. Zu spät entschieden, dann wartet die Baustelle auf dich. Handwerker im Stillstand sind teuer.

Wann muss was entschieden sein?

VORLAUFZEIT	WAS ENTSCHIEDEN SEIN MUSS
12+ Monate vor Baubeginn	Grundstück, Architekt, Haustyp, grobe Finanzierung
6–9 Monate	Grundriss final, Haustechnikkonzept (Heizung, PV), Bauantrag stellen
3–6 Monate	Fenster und Haustüren beauftragen, Treppe auswählen, Bauvertrag abschließen
8–12 Wochen	Fliesen auswählen, Sanitärobjekte festlegen, Elektroplanung finalisieren
4–6 Wochen	Bodenbelag, Farben, Innentüren, Lichtplanung
2 Wochen	Küchenmontage koordinieren, Außenanlage beauftragen

Was passiert bei Entscheidungen zur falschen Zeit

- **Küche zu früh geplant:** Grundrissänderung bedeutet Storno bis **20 % des Küchenpreises**
- **Fliesen zu spät ausgewählt:** Sonderbestellung statt Lagerware verdoppelt den Preis und verzögert die Verlegung
- **Elektroplanung zu spät finalisiert:** Nachträgliche Leitungen im fertigen Trockenbau kosten **150–400 € pro Steckdose**
- **Außenanlage vergessen:** Erschließungsmaßnahmen nach Fertigstellung kosten bis zu **40 % mehr**, weil der Zugang für Maschinen fehlt

> **DIE FAUSTREGEL**
>
> Alles, was ein Handwerker für seine Arbeit braucht, muss **4–8 Wochen vorher** schriftlich bestätigt und geliefert sein. Plane außerdem immer eine Woche Puffer für Rückfragen und Korrekturen ein.

FEHLER 7

Beim Planer nur auf den Preis schauen

Das günstigste Angebot gewinnt. Das ist verständlich, denn ein Hausbau kostet genug. Aber günstige Angebote haben fast immer einen Grund. Und dieser Grund fällt dir meistens auf der Baustelle auf die Füße.

Was ein ungewöhnlich niedriges Angebot oft bedeutet

- **Lücken im Leistungsverzeichnis:** Positionen fehlen bewusst, um günstiger zu wirken. Wer das nicht erkennt, kauft diese Leistungen später als teure Nachträge nach.
- **Minderqualität pauschal erlaubt:** Ist kein Hersteller und keine Qualitätsstufe definiert, darf der Unternehmer die billigste verfügbare Variante verbauen.
- **Keine Kapazitätsreserven:** Kleine oder finanziell schwache Unternehmen schieben profitablere Projekte vor. Dein Bau wartet, sofern keine Vertragsstrafe vereinbart ist.
- **Subunternehmer ohne Kontrolle:** Viele Generalunternehmer vergeben einen großen Teil der Leistungen an Subunternehmer weiter. Wer diese sind und welche Qualifikationen sie haben, erfährst du oft nicht.

Worauf du wirklich achtest: Checkliste für die Auswahl

KRITERIUM	WAS DU KONKRET PRÜFST
Referenzen	Mindestens 3 fertige Projekte. Bauherren wirklich anrufen, nicht nur Fotos sehen.
Termintreue	Wurden die Referenzprojekte in der vereinbarten Zeit fertig?
Leistungsverzeichnis	Alle Gewerke vollständig aufgeführt? Materialien konkret benannt?
Zahlungsplan	Abschläge an tatsächlichen Baufortschritt geknüpft, nicht an Kalenderdaten?
Sicherheit	Welche Sicherheit wird gestellt, in welcher Form und in welcher Höhe?
Bonität	Handelsregisterauszug und Creditreform-Auskunft einholen

DAS GRÖSSTE RISIKO

Ein Bauunternehmer, der während deines Baus insolvent wird, hinterlässt dir eine halbfertige Baustelle. Die bereits geleisteten Zahlungen sind verloren. Ein neuer Unternehmer für eine halbfertige Baustelle kostet bis zu **40 % mehr** als ein normaler Auftrag. Eine Fertigstellungsbürgschaft ist ein sehr wichtiger Schutzbaustein. Daneben schützen dich auch ein sorgfältiger Zahlungsplan, Einbehalte und die gesetzlichen Sicherheitsrechte nach § 650m BGB.

Hausbau Kurs

♦ NÄCHSTER SCHRITT

Triff die richtigen Entscheidungen beim Hausbau.

Diese 7 Fehler sind kein vollständiges Bild. Ein Hausbau hat hunderte Entscheidungen. Genau deswegen haben wir den Hausbaukurs gebaut: unabhängig, neutral, für Erst-Bauherren.

- 100+ Erklärvideos, von der Planung bis zur Schlüsselübergabe
- 9 Kapitel: Finanzierung, Grundstück, Gewerke, Haustechnik und mehr
- 9 Tools: Baukosten-Übersicht, Mängelprotokoll, Bauablaufplaner
- 15 Checklisten für jeden Schritt
- Entwickelt mit Architekt, Baubiologin, Finanzierungsberater und Fachanwalt

EXKLUSIVER RABATTCODE

GWPB-TTVHB-M4KP

~~299 €~~

249 €

14 Tage Geld-zurück

♦ **hausbaukurs.de/kurs**